

A.S.P. San Domenico - Pescia**Restauro del portale e di parte della facciata della Chiesa di San Domenico**

N° art.	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Quantità		
1	Opere di installazione di cantiere a norma comprensivo di recinzione di area di cantiere, installazione di baracche, servizi igienici e quadro elettrico di cantiere se necessari, escluso oneri per allacci di cantiere per acqua ed energia elettrica. In caso di necessità rimane a pieno carico della committenza gli oneri necessari per noleggiare e trasportare in loco un generatore di idonea potenza	n°	1,00		
2	Demolizione di intonaco esistente ammalorato, da eseguirsi a mano, compreso ogni onere per accantonamento del materiale di risulta e trasporto a discarica, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte	mq.	50,00		
3	Realizzazione di intonaco di facciata a calce, con colore in pasta, debitamente tirato a mano, secondo le indicazioni della DD.LL. e della Soprintendenza, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte	mq.	50,00		
4	Demolizione della protezione in cotto della cornice inferiore del timpano di facciata, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	10,00		
5	Opere di saggi per la verifica della situazione stratigrafica della pietra compreso oneri per analisi, perforazioni e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	1,00		
6	Rimozione degli attuali impalcature a sostegno del portale, facendo attenzione a non creare danni alla struttura, compreso trasporto a discarica del materiale deteriorato	a corpo	1,00		
7	Eliminazione delle converse in piombo esistenti sul bordo superiore del portale, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	1,00		
8	Demolizione degli elementi in cotto soprastanti la cornice inferiore del timpano di facciata, compreso pulizia adeguata del sottofondo con mezzi manuali e decisi in accordo tra DD.LL. e Soprintendenza, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq.	15,00		
9	Ancoraggio della struttura portante del portale mediante forature orizzontali dei conci con inserimento di barre in acciaio di dimensioni adeguate, secondo le indicazioni della DD.LL. e della Soprintendenza, compreso ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	1,00		
10	Fornitura e posa in opera di basamenti del portale, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		

11	Fornitura e posa in opera di basi modanate per colonne, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		
12	Fornitura e posa in opera di fusti per colonne rastremati, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		
13	Fornitura e posa in opera di architrave modanato, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quello esistente, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	1,00		
14	Fornitura e posa in opera di fregio modanato, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quello esistente, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	1,00		
15	Fornitura e posa in opera di cappelletti modanati, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		
16	Fornitura e posa in opera di cornice modanata in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quella esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	1,00		
17	Fornitura e posa in opera di scalini a bastone e listello, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	18,00		
18	Compenso per risolve di scalini a bastone e listello, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	6,00		
19	Fornitura e posa in opera di scalini a testa a squadra, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	9,00		
20	Ripristino dei capitelli esistenti, con ricostruzione delle parti mancanti, compresa la realizzazione dei calchi delle modanature esistenti. la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		
21	Ripristino dello stemma esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	1,00		
22	Ripristino delle cimase del frontone esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	2,00		

23	Ripristino dell'interno del portale e cardinaletto esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, ogni opera provvisionale ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	1,00		
24	Rifacimento di converse e protezioni in rame, da eseguirsi a misura direttamente sulla struttura, compreso oneri per taglio di pezzi speciali, saldature, sgocciolatoi e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	1,00		
25	Restauro del portone in legno previo smontaggio, trasporto in laboratorio artigianale, verifica delle condizioni stratigrafiche e ricostruzione della struttura, compreso oneri per recupero dove possibile della ferramenta,, compreso ogni onere per verniciature e trattamenti protettivi, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	1,00		
26	Opere elettriche di adduzione punti luce sulla facciata e nelle vicinanze del portale per successiva illuminazione, compreso corpi illuminanti tipo faretti, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte e certificato, compreso oneri per progettazione impiantistica se necessario	a corpo	1,00		

Pescia dicembre 2010

Arch. Sergio MARTINELLI