

**A.S.P. San Domenico - Pescia****Restauro del portale e di parte della facciata della Chiesa di San Domenico**

N° art.	DESCRIZIONE	PREZZI	
		Unità di Misura	UNITARI
1	Opere di installazione di cantiere a norma comprensivo di recinzione di area di cantiere, installazione di baracche, servizi igienici e quadro elettrico di cantiere se necessari, escluso oneri per allacci di cantiere per acqua ed energia elettrica. In caso di necessità rimane a pieno carico della committenza gli oneri necessari per noleggiare e trasportare in loco un generatore di idonea potenza.	n°	€ 1.000,00
2	Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore da prospetti verticali ed orizzontali interni ed esterni escluso ripresa muraria, eseguito con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto biocida, secondo indicazioni della D.L., valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica.	mq.	€ 30,00
3	Demolizione di intonaco esistente ammalorato, da eseguirsi a mano, compreso ogni onere per accantonamento del materiale di risulta e trasporto a discarica, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.	mq.	€ 50,00
4	Predisposizione preliminare per la ripresa di intonaci sia interni che esterni su pareti di qualsiasi forma o spessore ed a qualsiasi altezza o profondità, comprendente la mappatura accurata delle parti di intonaco distaccato o ammalorato attraverso la predisposizione di saggi non distruttivi per la superficie della muratura sottostante eseguiti manualmente anche con la tecnica della percussione, la predisposizione di elaborati grafici dettagliati in scala opportuna secondo le indicazioni impartite dalla D.L., l'individuazione delle zone di intervento nel manufatto con una perimetrazione ben visibile, l'individuazione dei materiali similari a quelli usati per la realizzazione dell'intonaco esistente, sia come coloritura che come tipologia, e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L..	mq.	€ 20,00
5	Realizzazione di intonaco di facciata a calce anche parziale, con colore in pasta, debitamente tirato a mano, secondo le indicazioni della DD.LL. e della Soprintendenza, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.	mq.	€ 40,00
6	Opere di saggi per la verifica della situazione stratigrafica della pietra compreso oneri per analisi, perforazioni e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	€ 1.500,00



7	Rimozione degli attuali impalcature a sostegno del portale, facendo attenzione a non creare danni alla struttura, compreso trasporto a discarica del materiale deteriorato	a corpo	€	850,00
8	Eliminazione delle converse in piombo esistenti sul bordo superiore del portale, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	€	700,00
9	Demolizione degli elementi in cotto soprastanti la cornice inferiore del timpano di facciata, compreso pulizia adeguata del sottofondo con mezzi manuali e decisi in accordo tra DD.LL. e Soprintendenza, e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, oltre ad ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	€	50,00
10	Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per preconsolidamenti, eseguita a qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondità fino a m 1,50, esclusi eventuali ponteggi, fino ad una altezza di m.4. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L., e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml.	€	200,00
11	Ancoraggio della struttura portante del portale mediante forature orizzontali dei conci con inserimento di barre in acciaio di dimensioni adeguate, secondo le indicazioni della DD.LL. e della Soprintendenza, compreso ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	a corpo	€	1.775,00
12	Fornitura e posa in opera di basamenti del portale, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	700,00
13	Fornitura e posa in opera di basi modanate per colonne, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	800,00
14	Fornitura e posa in opera di fusti per colonne rastremati, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	2.100,00
15	Fornitura e posa in opera di architrave modanato, in pietra di Santa Brigida sabbiata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quello esistente, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	2.400,00



16	Fornitura e posa in opera di fregio modanato, in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quello esistente, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	1.800,00
17	Fornitura e posa in opera di cappelletti modanati, in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	1.700,00
18	Fornitura e posa in opera di cornice modanata in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quella esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	2.900,00
19	Fornitura e posa in opera di scalini a bastone e listello, in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	€	750,00
20	Compenso per svolte di scalini a bastone e listello, in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	150,00
21	Fornitura e posa in opera di scalini a testa a squadra, in pietra di Santa Brigida sabbata, delle dimensioni esistenti, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	€	220,00
22	Ripristino dei capitelli esistenti, con ricostruzione delle parti mancanti, compresa la realizzazione dei calchi delle modanature esistenti. la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, compreso smontaggio di quelli esistenti, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	4.000,00
23	Ripristino dello stemma esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	1.200,00
24	Ripristino delle cimase del frontone esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, compreso smontaggio di quelli esistenti ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	1.300,00
25	Ripristino dell'interno del portale e cardinaletto esistente, compresa la pulizia e il consolidamento così come da relazione tecnica allegata, ogni opera provvisoria ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	n°	€	2.000,00
26	Rifacimento di converse e protezioni in rame, da eseguirsi a misura direttamente sulla struttura, compreso oneri per taglio di pezzi speciali, saldature, sgocciolatoi e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	€	1.500,00



27	Collocazione di pavimento in pietra arenaria, provenienti da pavimentazioni rimosse, previa la pulizia, la risagomatura se necessaria, la livellazione accurata del piano finito della pavimentazione dopo opportuno costipamento dello strato sottostante in modo da rendere il piano finito perfettamente omogeneo nel rispetto delle sagome e delle livellate volute dalla D.L., posta in opera secondo disegno preesistente e data in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 8, compreso il riempimento delle fessure con sabbia viva vagliata, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, incluso il trasporto a rifiuto a pubblica discarica del materiale di risulta.	mq.	€ 70,00
28	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diam. cm. 10, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, in rame, spessore 0,8/1 mm., secondo le indicazioni della DD.LL., per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml.	€ 35,00
29	Restauro del portone in legno previo smontaggio, trasporto in laboratorio artigianale, verifica delle condizioni stratigrafiche e ricostruzione della struttura, compreso oneri per recupero dove possibile della ferramenta,, compreso ogni onere per verniciature e trattamenti protettivi, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	€ 4.200,00
30	Opere elettriche di adduzione punti luce sulla facciata e nelle vicinanze del portale per successiva illuminazione, compreso corpi illuminanti tipo faretti, compreso ogni onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte e certificato, compreso oneri per progettazione impiantistica se necessario.	a corpo	€ 3.195,00